

**AUFTRAGGEBER: STADTGEMEINDE BAD ST. LEONHARD**

**AUSSCHREIBENDE STELLE:  
BM HERMANN JOHAM GMBH**

**ANGEBOTSSCHREIBEN / LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Angebot Nr.:

Projekt: **GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN**

Preisbasis:

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR
<hr/>	
<b>Angebotssumme inkl. UST</b>	<b>EUR</b>

....., am .....

Unterschrift + Stempel

## Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>PZZV</i>	<i>wGK</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	-------------	------------	---------------------	-----------------------

### Projektdaten

Kennzeichnung	Standardform
Ende der Angebotsfrist	
Preisbasis	
Datum der LV-Version	
Projektstand	

### Ausschreiber

AUSSCHREIBENDE STELLE:  
Stadtgemeinde Bad St. Leonhard  
Hauptplatz 46  
9462 Bad St. Leonhard

LV-ERSTELLUNG:  
Baumeister Hermann Joham GmbH  
Herrengasse 600  
9462 Bad St. Leonhard

### Planer, Projektverfasser

Einreichplanung:  
Winkler-Ruck Architekten ZT GmbH

Ausführungsplanung:  
Baumeister Hermann Joham GmbH  
Herrengasse 600  
9462 Bad St. Leonhard

### Bauvorhaben

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
BAD ST. LEONHARD

KLAGENFURTERSTRASSE 110  
9462 BAD ST. LEONHARD

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

--		<p><b>Ständige Vertragsbestimmung LB</b></p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:</p> <p>1. Standardisierte Leistungsbeschreibung: Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.</p> <p>2. Unklarheiten, Widersprüche: Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge: 1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext) 2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen) 3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe 4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe 5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung</p> <p>3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme: Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.</p> <p>4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme: Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen. Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).</p> <p>5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme: Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben. Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.</p> <p>6. Zulassungen: Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.</p> <p>7. Leistungsumfang: Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird. Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme. Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>8. Nur Liefern: Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren: Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von</p>	Z	HB
----	--	--	---	----

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

**00**

### Allgemeine Bestimmungen

**Z**

1. Für die vom Auftragnehmer oder seinen Lieferanten oder Sub-Unternehmern auf der Baustelle gelagerten Materialien sowie Geräte wird vom Auftraggeber keinerlei Haftung übernommen.

2. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder durch künftige Gesetzesänderungen unwirksam werden, berührt dies nicht die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt diesfalls, soweit rechtlich zulässig, automatisch die ihr wirtschaftlich nächstliegende Regelung.

3. Auf das vorliegende Vertragsverhältnis kommt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des IPRG und des UN-Kaufrechtes zur Anwendung.

4. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Klagenfurt.

**00 11**

### Angebotsbestimmungen

**Z**

00 11 01

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des Bundesvergabegesetzes (BVerGG).

00 11 01 B

Öffentliche AG / Unterschwellenbereich  
Es gelten die Bestimmungen für öffentliche Auftraggeber im Unterschwellenbereich.

**Z**

00 11 02

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

00 11 02 A

Vergabe nach ÖNORM A2050  
ÖNORM A 2050 (Vergabe von Aufträgen über Leistungen).

00 11 02 B

Verfahren  
PREISANFRAGE  
MIT VORHERIGER BEKANNTMACHUNG

**Z**

00 11 03

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt: Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben. Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	PZZV	w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH				
00 11 03 A		Datenträgeraustausch Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat. Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der ÖNORM entsprechen. Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelese. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten, einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart: -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert. -Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt. -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM entspricht und auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelese werden kann, ist der Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt. Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe eines Datenträgers nicht erforderlich. Datenträger: CD, Email, USB-Stick, udgl.				Z
00 11 04		Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:				
00 11 04 A		Vollständigkeit des Angebotes Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigefügten Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.				Z
00 11 05		Bieterlücken, die für Angaben des Bieters vorgesehen sind, die sich nicht auf Produkte (Erzeugnisse oder Materialien) beziehen, müssen Bieterangaben enthalten, wenn eine Leermeldung nicht auf Grund des Textzusammenhanges eine zulässige Angabe darstellt.  Bieterlücken für Bieterangaben, die als Zuschlagskriterien vorgesehen sind, müssen ausgefüllt sein. Macht der Bieter bei Bieterlücken, die für die Angabe von Produkten (Erzeugnissen oder Materialien) vorgesehen sind, keine Bieterangaben, gelten folgende Vereinbarungen:				
00 11 05 A		Fehlende Bieterangaben bei Bieterlücken Ist in der Ausschreibung ein bestimmtes Produkt beispielhaft mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" (oder mit sinngemäß gleichartigem Wortlaut) enthalten, so gilt dieses Produkt gemäß ÖNORM A 2050 als angeboten. Hat der Ausschreiber die Wahl des Produktes durch eine entsprechende Formulierung dem Auftragnehmer ausdrücklich freigestellt, gelten ausschließlich die in der Ausschreibung enthaltenen technischen Spezifikationen als vereinbart.  Ist ein beispielhaftes Produkt (Erzeugnis oder Material) in der Ausschreibung nicht angegeben, so schlägt der Auftragnehmer dem Auftraggeber vor Leistungserbringung mehrere Produkte, die den technischen Angaben der Ausschreibung entsprechen, zur Auswahl vor.				Z

**Leistungsverzeichnis / EUR****GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN**

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
00 11 06		Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:										
00 11 06 C		Vorreihen korrigierter Angebote erfolgt Eine Vorreihung infolge Berichtigung eines Rechenfehlers erfolgt.									Z	
00 11 07		Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:										
00 11 07 A		Einheitspreisanteile, Korrektur Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise. Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null. Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt. Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.									Z	
00 11 08		Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:										
00 11 08 A		Nachlässe Aufschläge ÖNORM Es gelten die Regeln der ÖNORM B 2063.									Z	
00 11 08 C		Nachlässe Aufschläge m. Bedingungen Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, gelten nur dann als angeboten, wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverständlich aus einem Begleitschreiben zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotsöffnung protokolliert werden können. Eine nachträgliche schriftliche Aufklärung zu unklaren bedingten Nachlässen oder Aufschlägen ist nicht zulässig. Unklare Nachlässe oder Aufschläge gelten als nicht angeboten.									Z	
00 11 08 D		Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.									Z	
00 11 09		Alternativ- und Abänderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen und als eigene Ausarbeitung einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet werden.										
00 11 09 A		Alternativangebot Gleichwertigkeit Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Sämtliche Unterlagen welche einen technischen Vergleich ermöglichen									Z	
00 11 09 G		Alternativangebote nur mit Hauptangebot Ein Alternativangebot ist ohne ausschreibungsgemäßem Angebot nicht zulässig.									Z	
00 11 11		Nachweis für das Vorliegen der einschlägigen Befugnis, dass der Bieter nach den Vorschriften seines Herkunftslandes befugt ist, die konkrete Leistung zu erbringen.										

**Leistungsverzeichnis / EUR****GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN**

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge	EH							
00 11 11 A		Nachweis Befugnis/Berechtigung Nachweis mittels Urkunde über die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister des Herkunftslandes oder die Vorlage der betreffenden Bescheinigungen oder einer eidesstattlichen Erklärung.								Z
00 11 12		Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden verlangt: eventuelle Erfüllungsgarantie nach gesonderter Vereinbarung								
00 11 12 K		Nachweis Haftpflichtversicherung Die Gefahr geht hinsichtlich der vertragsgegenständlichen Leistungen erst mit der Abnahme auf den Auftraggeber über. Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn eine branchenübliche Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe abzuschließen. Die Höhe der Haftpflichtversicherung ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber zu vereinbaren und ist der aufrechte Versicherungsschutz dem Auftraggeber durch eine entsprechende Versicherungsbestätigung vor Baubeginn schriftlich nachzuweisen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber die Bestätigung über den aufrechten Haftpflichtversicherungsschutz auf sein Verlangen auch während der Durchführung der beauftragten Arbeiten laufend zu erbringen.								Z
00 11 15		Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:								
00 11 15 B		Nachweise bei Aufforderung Sämtliche Nachweise sind bei Aufforderung durch den Ausschreiber vorzulegen.Frist: 7 Tagen								Z
00 11 25		In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sowie der Unterlage für spätere Arbeiten.								
00 11 25 A		Sicherheit und Gesundheitsschutz Maßnahmen im SiGe-Plan sind verbindlich. Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen. Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind, soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält, in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind. Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermin sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert.								Z
<b>00 12</b>		<b>Umstände der Leistungserbringung</b>								<b>Z</b>
00 12 01		Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.								

**Leistungsverzeichnis / EUR****GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN**

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext Menge EH	P ZZ V w G K Preisanteile	Positionspreis
00 12 01 A		Leistungstermine Termine: Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: September 2022 Verbindlicher Fertigstellungstermin: Gesamtfertigstellung Umbau Juni 2023	Z	
00 12 01 C		Zwischentermine verbindlich Nachstehende Zwischentermine sind verbindlich: lt. Vereinbarung bzw. festzulegenden Bauzeitplan Rohbauarbeiten sollten mit Ende Jänner 2023 abgeschlossen sein	Z	
00 12 02		Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.		
00 12 02 A		örtliche Besonderheiten Örtliche Besonderheiten: Generalsanierung der Volksschule Bad St. Leonhard.  Zur Durchführung der Umbaumaßnahmen wird der gesamte Betrieb (Klassen) der Volksschule in andere Institutionen umgelagert, sodass hierbei keine Einschränkungen vorliegen.	Z	
00 12 03		Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
00 12 03 A		Besondere Erschwernisse/Erleichterungen Besondere Erschwernisse/Erleichterungen: Viergeschossiges Gebäude mit den Geschossen UG, EG, 1.OG und dem 2.OG=DG. Wobei das Untergeschoss im Zuge der Umbauarbeiten einen ebenerdigen Zugang erhalten wird.  Die damit verbundenen Mehrkosten sind in die jeweiligen Pos. miteinzukalkulieren.	Z	
<b>00 13</b>		<b>Zusammenfassende Beschreibung der Leistung</b>	Z	
00 13 01		Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
00 13 01 A		Beschreibung der Leistung Zusammenfassende Beschreibung der Leistung: Trockenbauarbeiten und Turnsaaldecke	Z	
<b>00 14</b>		<b>Allgemeine Bestimmungen</b> Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.	Z	
00 14 00		Als Vertragsgrundlage wird folgende Reihenfolge vereinbart.		
00 14 00 B		Vertragsunterlagen Als Vertragsbestandteile gelten der Reihe nach:  1. Das Auftragsschreiben (Werksvertrag) mit den vereinbarten Terminen 2. Etwaige Zusatzvereinbarungen und Festlegungen im Protokoll eines eventuellen Bietergespräches	Z	

**Leistungsverzeichnis / EUR****GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN**

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
		3. Das Leistungsverzeichnis mit Ausschreibungstext (Langtext mit detaillierter Leistungsbeschreibung sowie sämtlichen Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen										
		4. Das Angebot des Auftragnehmers vom, jedoch unter ausdrücklichem Ausschluss etwaiger auftragnehmerseitiger allgemeiner Geschäftsbedingungen										
		5. Die relevanten Pläne und Bescheide sowie Arbeitsanweisungen der örtlichen Bauaufsicht (soweit berechtigt)										
		6. Die einschlägigen Gesetze und Verordnungen										
		7. Die Normen technischen Inhalts										
		8. sämtliche DIN-Normen technischen Inhalts, soweit keine ÖNORMEN technischen Inhalts bestehen										
00 14 04		Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.										
00 14 04 A		Bestimmungen EVU Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: Kärnten Netz GmbH									Z	
00 14 04 B		Bestimmungen Wasserversorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadtgemeinde Bad St. Leonhard									Z	
00 14 04 C		Bestimmungen Abwasserentsorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadtgemeinde Bad St. Leonhard									Z	
<b>00 15</b>		<b>Besondere Bestimmungen</b> Die folgenden Bestimmungen gelten als Vertragsbestandteile.									Z	
00 15 01		Besondere Bestimmungen AG										
00 15 01 A		Zufahrt und Lagermöglichkeit Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer für Lagerungsmöglichkeiten und Zufahrtswege auf der Liegenschaft ohne gesonderte Vergütung zu sorgen.									Z	
00 15 01 B		Sozialrechtliche Bestimmungen Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Durchführung des Auftrages in Österreich die in Österreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Der Auftragnehmer darf dabei für seinen Betrieb geltende Kollektivverträge, Satzungen, Mindestlohntarife und ähnliches nicht verletzen. Fehlen solche, so sind die allgemein üblichen Bedingungen für Arbeitnehmer im gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe anzuwenden, die sich in ähnlichen Verhältnissen befinden. Die Vorschriften werden von der fachlich zuständigen Gliederung der Wirtschaftskammer beziehungsweise der Kammer für Arbeiter und Angestellte des jeweiligen Bundeslandes zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Auftragnehmer erklärt, dass er die gegenständlichen Arbeiten ausschließlich mit Arbeitnehmern ausführen wird, welche zumindest mit den jeweils gesetzlich bzw. kollektivvertraglich vorgesehenen Mindestentgelten entlohnt werden und alle für die Beschäftigung erforderlichen Bewilligungen und Genehmigungen vorliegen. Der Auftragnehmer haftet in diesem Zusammenhang des Weiteren dafür, dass sämtliche aus der Beschäftigung von Arbeitnehmern resultierenden Verpflichtungen zur Bezahlung von Sozialversicherungs- und ähnlichen Beiträgen sowie sämtliche damit zusammenhängenden Lohn- und sonstigen Abgaben vollständig und pünktlich entrichtet werden. All diese Haftungen erstrecken sich insbesondere auch auf Arbeitnehmer etwa beschäftigter Sub-Unternehmen. Der Auftragnehmer haftet dem									Z	

**Leistungsverzeichnis / EUR****GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN**

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P ZZ V w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

Auftraggeber für sämtliche aus der etwaigen Nichteinhaltung dieses gesamten Vertragsunterpunktes entstehenden wie immer gearteten Schäden, insbesondere für Strafen bzw. Abwehrkosten. Der Auftragnehmer ist über Verlangen des Auftraggebers jederzeit verpflichtet, binnen Wochenfrist nachzuweisen, dass allen Anforderungen gemäß diesem Vertragsunterpunkt seitens des Auftragnehmers sowie sämtlicher seiner Sub-Unternehmer entsprochen wurde und wird.

00 15 01 C		Subunternehmer	Z		
		<p>Es ist dem Auftragnehmer nach erfolgter nachweislicher Mitteilung an den Auftraggeber grundsätzlich gestattet, zur Erfüllung des gegenständlichen Vertrages Sub-Unternehmer beizuziehen, sofern nicht im Einzelfall die schriftliche Ablehnung des Auftraggebers vorliegt.</p> <p>Der Auftragnehmer leistet Gewähr, dass bei Übertragung von Teilen seines Auftrages an einen oder mehrere Subunternehmer von diesem (diesen) sämtliche Auftragsverpflichtungen aus dem mit dem Auftraggeber geschlossenen Vertrag übernommen und eingehalten werden.</p> <p>Der Auftragnehmer übernimmt jedoch die volle Haftung für die von ihm beigezogenen Sub-Unternehmen und hält den Auftraggeber gegen allfällige Ansprüche jeder Art vollkommen schad- und klaglos.</p> <p>Die Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag sowie die rechtlich wie immer geartete gänzliche oder teilweise Übertragung von Rechten aus diesem Vertrag ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers möglich.</p>			
00 15 01 D		Abfallbeseitigung	Z		
		<p>Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz täglich zu säubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der Auftragnehmer trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz, wenn ein in diesen Bestimmungen genannter Schwellwert überschritten wird, und übergibt dem Auftraggeber entsprechende Nachweise. Der Auftraggeber kann die Bezahlung der Schlussrechnung davon abhängig machen. Die Kosten für das Trennen und die Nachweise sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Wird dieser Punkt nicht erfüllt, und muß aus diesem Grunde die örtliche Bauleitung eine Entsorgung anordnen geht diese auf Kosten des Verursachers.</p>			
00 15 01 E		Regieleistungen	Z		
		<p>Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber jeweils im Einzelfall schriftlich angeordnet werden.</p>			
00 15 01 F		Aufmasse	Z		
		<p>Die Aufmasserstellung wird ausschließlich im Beisein des AG oder dessen Vertreter durchgeführt. Einseitig aufgenommene Massen durch den AN werden nicht anerkannt.</p>			
00 15 01 G		Rechnungen und Zahlungen	Z		
		<p>Rechnungslegung mit Zahlungsbedingungen werden im Auftragsschreiben gesondert festgelegt.</p> <p>Rechnungen denen keine Abrechnungsunterlagen beigelegt sind, werden bis zum nachreichen dieser nicht anerkannt.</p> <p>Eventuell vereinbarte Skontofristen beginnen erst mit dem Einlagen der Abrechnungsunterlagen zu laufen.</p> <p>Teilrechnungen dürfen max.bis zu einer Höhe von 90% der Auftragssumme gelegt werden.</p> <p>Nach erfolgter Kontrolle der nachstehenden Teilleistungen und Freigabe durch die ÖBA kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber Teilrechnungen legen.</p>			

**Leistungsverzeichnis / EUR****GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN**

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

Die Leistung einer Teilzahlung gilt nicht als Bestätigung oder Erklärung, dass die jeweilige Teilleistung vollständig und/oder mängelfrei erbracht worden wäre; vielmehr bleiben dem Auftraggeber auch nach erfolgter Teilzahlung alle Rechte, dass die jeweilige Teilleistung nicht vollständig und/oder nicht mängelfrei hergestellt wurde, gewahrt.

Die Schlussrechnung darf erst nach ordnungsgemäßer, völlig mängelfreier Leistungserbringung und Übergabe des Gewerkes an den Auftraggeber gelegt werden.

Für die Geltendmachung von Werklohnansprüchen gilt eine auf 6 Monate ab Fälligkeit verkürzte Verjährungsfrist.

00 15 01 H		Festpreise+ Ausnahmen		Z	
		Die angebotenen Preise gelten als Festpreise für die Dauer von 12 Monaten ab den Angebotsabgabedatum.			

Ausnahmen:

- Bei unvorhersehbare Materialpreiserhöhungen von plus/minus 10% des Einkaufspreises bei Angebotsabgabe wird ausschließlich der Materialpreis des von der Veränderung betroffenen Materialanteils automatisch veränderlich
- Die Preisveränderung bei den Materialien ist nachzuweisen.

00 15 01 H1		Wesentliche Positionen/K7 Blätter		Z	
		Für die wesentlichen Positionen sind bei der Angebotsabgabe K7 - Blätter beizulegen			

00 15 01 I		Vergabe in Teilen / Kalkulation / Umfang		Z	
		Die Einheitspreise gelten auch für den Fall einer Teilvergabe. Der Auftraggeber behält sich vor, anfallende Leistungen in Teilen zu vergeben. Dies berechtigt den Auftragnehmer bzw. Bieter zu keinen Änderungen der Einheitspreise oder sonstigen Forderungen. Die endgültigen Mengen werden erst im Zuge des Verhandlungsverfahrens, im Auftragsschreibens festgelegt. Ein kompletter Entfall von Leistungen bzw. eine Nichtausführung des gesamten Bauvorhaben führen zu keinerlei Ansprüchen durch den Bieter. Kalkulationskosten der Bieter werden nicht vergütet.			

eventuelle Teilvergaben:

- Der AG behält sich Einzelvergaben gewerkweise vor.

00 15 01 J		Zusatzangebote		Z	
		Zusatzangebote sind auf Basis des Hauptangebotes zu erstellen. Eventuell gegebene Nachlässe oder Skonti auf das Hauptangebot gelten auch für das Zusatzangebot. Zusatz- oder Nachtragsangebote sind vor Ausführung der Arbeiten bewilligen zu lassen. Mit Rechnungen mitgeschickte Zusatz- oder Nachtragsangebote, welche ohne vorherige Vereinbarung mit dem AG oder dessen Vertreter eingereicht werden, werden generell abgewiesen und berechtigen zu keiner Forderung des AN. Anteilige Baustelleneinrichtungskosten sind bei Zusatzangeboten unzulässig, solange die Zusatzleistungen in einem Zug mit den Bauarbeiten abgewickelt werden.			

00 15 01 K		Beweislast bei Behinderung		Z	
		Etwaige Behinderungen, die die Einhaltung der Ausführungstermine gefährden, ist der örtl. Bauaufsicht sofort - nachweislich schriftlich - zu melden. Eine Fristverlängerung ist daraus nicht abzuleiten, die Entscheidung darüber (der Sache und des Umfanges nach) obliegt der örtl. Bauaufsicht.			

Den Auftragnehmer trifft die Beweislast dafür, dass evtl. Verzögerungen im Bauablauf

**Leistungsverzeichnis / EUR****GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN**

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	PZZ V w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			
		nicht von ihm zu vertreten sind. Falls der Auftragnehmer deshalb in der termingerechten Erbringung seiner Leistungen verhindert ist, weil entsprechende Vorarbeiten nicht zeitgerecht abgeschlossen sind, Pläne fehlen oder sonstige wie immer geartete außerhalb der Sphäre des Auftragnehmers liegende Hinderungsgründe vorliegen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber binnen 8-tägiger Frist ab Erkennbarwerden des Hinderungsgrundes hierüber schriftlich zu informieren und Vorschläge darüber zu erstatten, wie allenfalls der Fertigstellungstermin doch eingehalten werden kann. Unterlässt der Auftragnehmer diese schriftliche Mitteilung, so verliert er für die Zeit zwischen dem Erkennbarwerden des Hinderungsgrundes und der schriftlichen Mitteilung im Sinne des vorigen Satzes das Recht, den Hinderungsgrund als Rechtfertigung für die Verzögerung geltend zu machen. Etwaige Schlechtwettertage ändern nichts an der Verbindlichkeit der vereinbarten Termine.			
00 15 01 L		Vertragsstrafen	Z		
		Für den Fall, dass einer der vorgenannten Zwischentermine oder der Endtermin vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden sollte, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein Pönale in Höhe von € 500.-- pro Kalendertag (bzw. lt. Festlegung im Bietergespräch) zu bezahlen. Die Geltendmachung allfälliger weitergehender Schäden bleibt ausdrücklich vorbehalten. Eine betragsmäßige Höchstbegrenzung lt. ÖNorm wird vereinbart.			
<b>00 16</b>		<b>Besondere Bestimmungen für den Einzelfall</b>	<b>Z</b>		
00 16 01		Als Vertragsbestandteile gelten:			
00 16 01 A		SiGe-Plan verbindlich	Z		
		Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: Stand 2022			
00 16 01 B		Unterlage f.spätere Arbeiten	Z		
		Die Unterlage für spätere Arbeiten, in der Fassung: Stand 2022			
00 16 02		Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.			
00 16 02 A		Abfallnachweis AN	Z		
		Sonstige Angaben: lt. den rechtlichen Bestimmungen			
00 16 03		Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gilt:			
00 16 03 A		Ankündigung gefährlicher Stoffe	Z		
		Der Auftragnehmer beabsichtigt, die in der Folge angekündigten gefährlichen Stoffe bis zu den angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet werden können. Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten Stoffe in einem etwaigen SiGe-Plan.Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht angekündigte gefährliche Stoffe einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator hergestellt.Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen beigebracht.Das Verwenden folgender gefährlicher Stoffe wird angekündigt (falls erforderlich Hinweis auf etwaige Beilagen): .....			
00 16 06		Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:			

**Leistungsverzeichnis / EUR****GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN**

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext Menge EH	P Z Z V w G K Preisanteile	Positionspreis
00 16 06 A		Wasserverbrauch:AG Der Auftraggeber (AG).	Z	
00 16 07		Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:		
00 16 07 A		Stromverbrauch:AG Der Auftraggeber (AG).	Z	
00 16 10		Unbeschadet aller für den Auftragnehmer bestehenden rechtlichen Pflichten trifft der Auftragnehmer insbesondere folgende Feuerschutzmaßnahmen ohne gesonderte Vergütung		
00 16 10 A		Feuerschutz lt. den rechtlichen Bestimmungen	Z	
00 16 13		Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse		
00 16 13 A		Erschwernis Winter/Schlechtwetter Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch Winter beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.	Z	
00 16 15		Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:		
00 16 15 B		Bautagesberichte AN Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.	Z	
00 16 16		Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:		
00 16 16 A		Überwachung am Erfüllungsort Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.		
00 16 16 B		Überprüfung im Betrieb Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.		
00 16 17		Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:		
00 16 17 B		Übernahme förmlich Eine förmliche Übernahme wird vereinbart. Folgende Form wird eingehalten: schriftlich in Form eines Abnahmeprotokoll	Z	
00 16 18		Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart: Die Gewährleistungsfrist beträgt 3 Jahre, hinsichtlich aller Abdichtungen jedoch 10 Jahre. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übernahme der vertragsgemäß erbrachten, mängelfreien Leistung. Im Falle des etwaigen Vorliegens von Mängeln, beginnt die Gewährleistungsfrist für das gesamte Gewerk erst dann, wenn sämtliche Mängel, mögen diese allenfalls auch nur Teilbereiche betreffen und/oder erst nachträglich hervorgekommen sein, behoben sind.		
00 16 18 B		Gewährleistungsfristen vereinbarte Es gelten die Fristen von: generell 3 Jahre; auf Dichtheit 10 Jahre	Z	

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
00 16 21		Deckungsrücklass/Haftrücklass										
00 16 21 B		Deckungsrücklass Ein Deckungsrücklass in der Höhe von: 7% der Brutto Teilrechnungssumme in bar									Z	
00 16 21 C		Haftungsrücklass Die Vertragsteile vereinbaren einen Haftrücklass in Höhe von 5 % des Bruttowerklohnes, welcher Haftrücklass erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zur Zahlung fällig wird. Der Haftrücklass wird bereits vor Ablauf der Gewährleistungsfrist, jedoch nach Erfüllung der im ersten Satz dieses Unterpunktes angeführten Voraussetzungen zur Zahlung fällig, wenn eine vollständig abstrakte Bankgarantie eines inländischen Bankinstitutes, welche auf Zahlung des gesamten Haftrücklassbetrages lautet, dem Auftraggeber übergeben wird. Ein Haftungsrücklass in der Höhe von: 5% der Brutto Schlussrechnungssumme									Z	
00 16 22		Unterfertigung										
00 16 22 A		Firmenmäßige Fertigung Der Auftragnehmer bestätigt, dass er die Vorbemerkungen vollinhaltlich anerkennt, die Gegebenheiten der Baustelle kennt und diese in seiner Kalkulation berücksichtigt hat.									Z	

.....  
Ort Datum firmenmäßige Fertigung

<b>01</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>	Z
<b>01 11</b>	<b>Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten</b>	Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im Sinne der Unterleistungsgruppe 01.13 beziehungsweise Kosten der Baustelleneinrichtung, der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen zusammengefasst, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind.

Zeitgebundene Kosten:

Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten für Maßnahmen, die im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) festgelegt sind, und in sonstige Maßnahmen für den eigenen Bedarf (einschließlich zusätzlicher Sozialeinrichtungen und Maßnahmen für die Sicherheit und Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer) gegliedert.

Bei Leistungen, die nicht während der gesamten Bauzeit benötigt werden, werden die unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt beziehungsweise dem SiGe-Plan entnommen. Die einzelnen Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt (durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Monat).

01 11 01	Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.	
----------	--	--

# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V	w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH				

<b>01 11 01 A</b>		<b>Einrichten der Baustelle</b> Herstellen des betriebsfertigen Zustandes für den eigenen Bedarf.		Z		
		Lohn : .....				
		Sonstiges : .....				
		1,00 PA Einheitspreis : .....		EUR		.....

<b>01 11 01 B</b>		<b>Räumen der Baustelle</b> Abbauen und Abtransportieren.		Z		
		Lohn : .....				
		Sonstiges : .....				
		1,00 PA Einheitspreis : .....		EUR		.....

<b>01 18</b>		<b>Gerüste</b>		Z		
--------------	--	----------------	--	---	--	--

Ständige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben werden Gerüste nach Wahl des Auftragnehmers ausgeführt.

Die Leistung des Herstellens (herst.) umfasst das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise Montieren oder das sonstige Herstellen eines gebrauchsfähigen Zustandes sowie das Demontieren und Abtransportieren von der Baustelle.

Statische Berechnungen und einmalige Prüfungen sind im Einheitspreis des Herstellens einkalkuliert.

Abrechnung:

Sämtliche benötigten Arbeits- und Schutzgerüste sind in die jeweiligen Leistungspositionen eingerechnet.  
ausgenommen die in der UG 0118 angeführten Gerüste.

Gerüstbeläge:

Alle Gerüstbeläge entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Aufstieg und Zugänge:

In den Einheitspreisen der Herstellung sind die erforderlichen Aufstiege und Zugänge einkalkuliert.

Brust-, Fuß- und Mittelwehren:

Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüsts sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
01 18 04		Gerüst als Arbeitsgerüst Fahrbares Gerüst oder Hubarbeitsbühnen										
<b>01 18 04 A</b>		<b>Arb-gerüst herst. u. vorh</b> für die einenen Leistungen herstellen und vorhalten										Z
												Lohn : .....
												Sonstiges : .....
			1,00	PA								Einheitspreis : ..... EUR .....
01		Baustellengemeinkosten										

**20 Regieleistungen** Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Leistungsgruppe sind nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2112 erfasst.  
Regieleistungen werden auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall schriftlich angeordnet werden.  
Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.  
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, werden auf Regieleistungen nicht angewendet.  
Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgliedert.

**20 01 Stundenlöhne** Z

für unvorhersehbare Arbeiten.

20 01 01 Bauarbeiter ohne Unterschied der fachlichen Qualifikation

**20 01 01 A Bauarbeiter Monteur** Z R

Mischpreis für Arbeiter sämtlicher Lohnstufen für Leistungen ausserhalb des LV wie:

- Zusatarbeiten gem. ÖBA

Lohn : .....

Sonstiges : .....

100,00 h Einheitspreis : ..... EUR .....

**20 90 11 Stoffbeistellung** Z

Vorbemerkungen:

Die Einheitspreise gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.



# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P Z Z V w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>			

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

### 39 00 Wählbare Vorbemerkungen

39 00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

39 00 01 A Nachweise des Auftragnehmers  
Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber zu erbringende Nachweise (z.B. Prüfberichte) innerhalb von 14 Kalendertagen nach Aufforderung vor.

### 39 21 Ständerwände

1. Metallständerwände mit Wandprofilen:  
Die Abkürzung CW wird für Metallständerwände mit C-Wandprofilen verwendet. Der angegebene Wert entspricht der Steghöhe in Millimeter.  
2. Metallständer-Wandkonstruktion:  
Metallständer-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.  
3. Wandhöhen und Schalldämmmaß:  
Die angegebenen möglichen Wandhöhen und die Schallschutzwerte beziehen sich ausschließlich auf einen Standardabstand der Ständer von 62,5 cm, ohne Berücksichtigung von Durchdringungen, Wandverstärkungen und Anschlüssen.  
4. Angaben im Positionsstichwort:  
Im Positionsstichwort sind die Systemkurzbezeichnungen (CW) Metallprofilbreite/Wanddicke, das bewertete Schalldämmmaß (Rw) und etwaige Werte zur Feuerwiderstandsklasse angegeben.

39 21 01 Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk.

39 21 01 J **M.Stw.1f.100 4GKB12,5 48dB** E Z  
Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (4GKB) 12,5 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 48 dB.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

1,00 m2 Einheitspreis : ..... EUR \*\*\*\*\*

39 21 01 J2 **AZ 2xHG-Platten** E Z  
Aufzahlung (AZ) für die Verwendung von Hartgipsplatten (HG-Platten) anstatt der Gipskartonbauplatten. Abgerechnet je Wandseite.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

1,00 m2 Einheitspreis : ..... EUR \*\*\*\*\*

39 21 01 K **M.Stw.1f.125 4GKB12,5 55dB** Z  
Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (4GKB) 12,5 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 55dB.

Ausgeschriebenes Leitprodukt W112.at Knauf Metallständerwand oder gleichwertiges Erzeugnis.

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>PZZV w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>			

Angebotenes System: .....

Lohn : .....

Sonstiges : .....

195,00 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 21 01 K1**

**AZ 2xHG-Platten**

Z

Aufzahlung (AZ) für die Verwendung von Hartgipsplatten (HG-Platten) anstatt der Gipskartonbauplatten. Abgerechnet je Lage.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

300,00 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 21 01 L**

**M.Stw.1f.150 4GKB12,5 58dB**

Z

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (4GKB) 12,5 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 58dB.

Ausgeschriebenes Leitprodukt W112.at Knauf Metallständerwand oder gleichwertiges Erzeugnis.

Angebotenes System: .....

Lohn : .....

Sonstiges : .....

20,00 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 21 01 L1**

**AZ 2xHG-Platten**

Z

Aufzahlung (AZ) für die Verwendung von Hartgipsplatten (HG-Platten) anstatt der Gipskartonbauplatten. Abgerechnet je Wandseite.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

40,00 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

39 21 04

Metallständerwand mit doppeltem Ständerwerk.

**39 21 04 B**

**M.Stw.2f.205 4GKB12,5 60dB**

Wand 205 mm dick (CW 75+75/205), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (4GKB) 12,5 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 60 dB.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

10,00 m2 Einheitspreis : ..... EUR .....

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P Z Z V w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>			

<b>39 21 04 C</b>		<b>M.Stw.2f.255 4GKB12,5 60dB</b> Wand 255 cm dick (CW 100+100/255), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (4GKB) 12,5 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 60$ dB.			
		Lohn	:	_____	
		Sonstiges	:	_____	
		45,00 m2	Einheitspreis	:	_____ EUR _____

<b>39 23</b>		<b>Wandunterkonstruktionen und Beplankungen</b>			<b>Z</b>
--------------	--	---	--	--	----------

Ständige Vertragsbestimmungen:

Werkvertragsnorm:  
 Als Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2206 vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und bei dem Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist.

Höhen:  
 Wenn keine Höhen angegeben sind, sind die Wände mit einer Höhe bis 3,2 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmaßnahmen kalkuliert. Für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m wird eine Aufzahlung verrechnet.

Metallständer-Wandkonstruktion:  
 Wenn nicht anders angegeben, sind die Metallständer-Wandkonstruktionen nicht tragend und nicht umsetzbar und entsprechen in der Ausführung der ÖNORM B 3358. Der Nachweis der Standfestigkeit für die Wandkonstruktionen wird vom Auftragnehmer erbracht, soweit sich die Standfestigkeit nicht aus der ÖNORM B 3358-6 ergibt.

Anschlüsse:  
 Im Einheitspreis der Wandunterkonstruktion ist ein starrer Anschluss mit Dichtungstreifen an Wand, Decken und Boden einkalkuliert.

Verarbeitung:  
 Bei der Verarbeitung gelten die entsprechenden ÖNORMEN und danach die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:  
 Das Verspachteln von Plattenstößen bei Gipsbauplatten und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß der ÖNORM beziehungsweise den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Im Einheitspreis ist eine Oberfläche ohne besondere Anforderungen gemäß ÖNORM B 3415 einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:  
 Ausschnitte in Platten einschließlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern keine Auswechslungen bei der Konstruktion notwendig sind.

Arbeitsunterbrechung:  
 Die Arbeitsunterbrechungen für die Installationsarbeiten nach dem Beplanken einer Seite, sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Abrechnung von Öffnungen:  
 Die Randausbildung von Öffnungen für Zargen, Stöcke oder Leibungen bis zu einer Stocklichte oder Durchgangslichte von 2,5 m<sup>2</sup> wird nicht gesondert verrechnet, dafür wird die Öffnung nicht abgezogen. Bei Stock- oder Durchgangslichtern über 2,5 m<sup>2</sup> werden die Öffnungen abgezogen, die Randausbildung der Öffnungen wird gesondert verrechnet. Das Versetzen der Stöcke, Zargen und das Ausbilden der Leibungen mit Platten wird gesondert verrechnet.

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
39 23 01		Beplankung der Wandkonstruktion, einseitig oder beidseitig, abgerechnet je Seite und Lage.										
<b>39 23 01 A</b>		<b>Einfache Beplankung GKB 12,5mm</b>								<b>E</b>		
		Beplankung der Ständerwände mit GKB 12,5mm Platten inkl. sämtlicher Befestigungsmaterialien. Ohne Unterschied ob 1-fach, 2-fach oder 3-fach Beplankung. Abrechnung je Lage.										
		Lohn	:	_____								
		Sonstiges	:	_____								
		1,00 m2 Einheitspreis	:	_____							EUR	*****
<b>39 23 01 B</b>		<b>Beplank.OSB-Platten 12mm</b>								<b>E</b>	<b>Z</b>	
		Beplankung der Ständerwände mit OSB- Platten 12mm inkl. sämtlicher Befestigungsmaterialien. Abrechnung je Lage und Seite.										
		Lohn	:	_____								
		Sonstiges	:	_____								
		1,00 m2 Einheitspreis	:	_____							EUR	*****
39 23 15		Leibungen von Wandöffnungen aller Art mit vorhandener Randausbildung verkleiden mit Gipsbauplatten (Gp.) von derselben Art, wie sie bei der Wandbeplankung verwendet wurden. Die Eckausbildungen mit eingespachtelten Metallschienen ist einzurechnen. Bauteil: Fensterleibungen im Betonmauerwerk										
<b>39 23 15 A</b>		<b>Leibung Gp.b.2,5m2 25cm 1x</b>									<b>Z</b>	
		Bis 2,5 m2 Stock- oder Durchgangslichte, Tiefe bis 25 cm, einfach beplankt.										
		Lohn	:	_____								
		Sonstiges	:	_____								
		25,00 m2 Einheitspreis	:	_____							EUR	_____
<b>39 24</b>		<b>Wandbekleidungen</b>										
		1. Metallständerwände mit Wandprofilen: Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden mit C-Wandprofilen verwendet. Der angegebene Wert entspricht der Steghöhe in Millimeter.										
		2. Metallständer-Wandkonstruktion: Metallständer-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.										
		3. Höhen: Bei Bekleidungen wird die Höhe ab Aufstandsebene (z.B. Fußbodenoberkante, Rohdecke) bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles gemessen.										
39 24 04		Einfache Wandverkleidung (Trockenputz) mit Gipskartonbauplatten (GKB) auf geeignetem Untergrund mit Ansetzbinder geklebt.										
<b>39 24 04 G</b>		<b>Trockenputz GKB 15mm</b>									<b>Z</b>	
		Platten 12,5mm dick inkl. Vorbehandeln des Untergrundes sowie Aufbringen eines geeigneten Haftgrundes lt. Herstellerrichtlinien.										

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P Z Z V w G K	Positionspreis
					Lohn	:	.....
					Sonstiges	:	.....
			10,00	m2	Einheitspreis	:	..... EUR .....
39 24 09		Vorsatzschale inkl. Unterkonstruktion mit Gipskartonbauplatten (GKB). Unterkonstruktion bis 5 cm mittels Holzlatten oder Stahlprofile					
<b>39 24 09 A</b>		<b>Vorsatzschale GKB 2x12,5mm</b> Platten 12,5mm dick.					<b>Z</b>
					Lohn	:	.....
					Sonstiges	:	.....
			150,00	m2	Einheitspreis	:	..... EUR .....
<b>39 24 09 C</b>		<b>AZ CW75</b> bzw. 80mm abgerechnet lt. Lage					<b>Z</b>
					Lohn	:	.....
					Sonstiges	:	.....
			80,00	m2	Einheitspreis	:	..... EUR .....
<b>39 24 09 D</b>		<b>AZ UK in Holz</b> Unterkonstruktion bis 5 cm mittels geeigneten Holzlatten.					<b>Z</b>
					Lohn	:	.....
					Sonstiges	:	.....
			150,00	m2	Einheitspreis	:	..... EUR .....
<b>39 24 09 E</b>		<b>AZ/MP Beplank. 1xGKF.15mm</b> Aufzahlung/Minderpreis auf Pos. 2xGKB12,5mm für die Beplankung mit 1xGKF 15mm (1-lagig).					<b>Z</b>
					Lohn	:	.....
					Sonstiges	:	.....
			70,00	m2	Einheitspreis	:	..... EUR .....
<b>39 24 09 F</b>		<b>AZ/MP Beplank. 2xGKF.15mm</b> Aufzahlung/Minderpreis auf Pos. 2xGKB12,5mm für die Beplankung mit 1xGKF 15mm (1-lagig).				<b>E Z</b>	
					Lohn	:	.....
					Sonstiges	:	.....
			70,00	m2	Einheitspreis	:	..... EUR .....
39 24 13		Wandbekleidung freistehend (freist.), einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick, einseitig mit Gipskartonplatten (GKPI.) beplankt. Im Positionsstichwort sind das Profil (die Systemkurzbezeichnung CW), die Plattendicke und die Art der Beplankung angegeben.					*****

# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P Z Z V	w G K	Positionspreis
39 24 13 B		<b>Freist.Vorsatzschale CW75 GKPI.12,5mm</b> mit Profil und Dämmschicht 75mm dick.				E	Z	
		Lohn		:	.....			
		Sonstiges		:	.....			
		1,00 m2 Einheitspreis		:	.....	EUR		*****
39 24 13 C		<b>Freist.Vorsatzschale CW100 GKPI.12,5mm</b> mit Profil und Dämmschicht 100mm dick.					Z	
		Lohn		:	.....			
		Sonstiges		:	.....			
		30,00 m2 Einheitspreis		:	.....	EUR		
39 24 13 E		<b>AZ zusätzl. Beplank. GKPI.12,5mm</b>					Z	
		Lohn		:	.....			
		Sonstiges		:	.....			
		30,00 m2 Einheitspreis		:	.....	EUR		
39 24 13 F		<b>AZ Beplank. GKF.15mm R90</b> abgerechnet lt. Lage					Z	
		Lohn		:	.....			
		Sonstiges		:	.....			
		60,00 m2 Einheitspreis		:	.....	EUR		
39 24 13 G		<b>AZ Beplankung BRE-Schacht</b> Aufzahlung (Az) für die Mehraufwendungen beim Beplanken des BRE-Schachtes (Bandrauchentlüftung) in der Stiegenhausdecke.  Grundrissgröße: ca. 2,20x2,20m. Höhe: bis ca. 2,70m  Abgerechnet je Lage. Inkl. der Mehraufwendungen durch beengte Platzverhältnisse. Die Gerüstung hierfür ist in der AZ Stiegenhausdecke abgegolten.					Z	
		Lohn		:	.....			
		Sonstiges		:	.....			
		60,00 m2 Einheitspreis		:	.....	EUR		
39 24 14		Aufzahlung (Az) auf die Positionen						
39 24 14 B		<b>AZ Freist. VS_UK mit Holzlatten 75mm</b> Aufzahlung (Az) auf die Positionen wie vor für die Ausführung mit einer Unterkonstruktion als Lattenrost 50mm dick.				E	Z	
		Lohn		:	.....			
		Sonstiges		:	.....			
		15,00 m2 Einheitspreis		:	.....	EUR		*****

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
<b>39 24 14 C</b>		<b>AZ Freist. VS_UK mit Holzlatten 100mm</b>										Z
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen wie vor für die Ausführung mit einer Unterkonstruktion als Lattenrost 50mm dick.										
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		15,00 m2 Einheitspreis		:	..... EUR .....							
39 24 15		Bekleiden von Leitungen (z.B. Rohre, E-Tassen) mit Gipskartonplatten (GKPI.) 12,5 mm dick, einschließlich Unterkonstruktion, bis 30 cm Seitenlänge, lotrecht. Abgerechnet wird die tatsächliche Länge.										
<b>39 24 15 C</b>		<b>Wand-Rohrbekleidungen GKPI.zwei-od.dreiseit</b>										Z
		Lotrechte Ausführung L-förmig (zweizeitig) oder U-förmig (dreiseitig).										
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		10,00 m2 Einheitspreis		:	..... EUR .....							
39 24 16		Aufzahlung (Az) für sonstige Bekleidungen.										
<b>39 24 16 A</b>		<b>Az Bekleidung von WC-Halterungen</b>										Z
		Aufzahlung (Az) für den Mehraufwand beim Bekleiden von WC - Halterungen.										
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		21,00 ST Einheitspreis		:	..... EUR .....							
<b>39 25</b>		<b>Deckenbekleidungen, abgehängte Decken</b>										
		1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:										
		1.1 Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen und abgehängten Decken:										
		Die Unterkonstruktion der Bekleidungen von Deckenuntersichten wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügeln direkt an den tragenden Untergrund montiert.										
		Eine fluchtgerechte Montage der Unterkonstruktion mit bis 10 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.										
		Die Unterkonstruktion von abgehängten Decken wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 50 cm verstellbaren Abhängern direkt am Untergrund befestigt.										
		1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:										
		- Randausbildungen von Bekleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängter Decken mit Gipskartonplatten, den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) entsprechend - bei abgehängten Decken eine Abhängehöhe bis 50 cm - Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrechtlicher Projektion) von 5 Prozent										
		2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:										
		Bei Decken wird die Höhe ab Fußbodenoberkante bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt ist, gemessen.										
		2.1 Waagrecht, lotrecht, schräg:										
		Die Summe aller tatsächlichen Flächen wird abgerechnet.										
		Lotrechte Deckenflächen (Schürzen) werden dem Ausmaß der Deckenflächen hinzugerechnet. Erschwernisse bei der Ausführung von Schürzen sind in eigenen Positionen beschrieben.										
		2.2 Abhängehöhe:										

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	Z	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
		Die Abhängöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke. 2.3 Friese: Friesausbildungen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet.										
39 25 01		Verkleidung von waagrechten Deckenuntersichten mit Gipskartonbauplatten (GKB), einschließlich Unterkonstruktion.										
<b>39 25 01 A</b>		<b>Waagr.Deckenunters.GKB 12,5mm</b>										Z
		Einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Platten.										
		Lohn	:									
		Sonstiges	:									
		820,00 m2	Einheitspreis	:							EUR	
<b>39 25 01 A1</b>		<b>AZ- PLatten gelocht f. Schallabsorbierung</b>										Z
		Fugen geradlinig und unverspachtelt										
		Lohn	:									
		Sonstiges	:									
		820,00 m2	Einheitspreis	:							EUR	
<b>39 25 01 A2</b>		<b>AZ- Steinwolle 50mm inkl. Vlies schwarz</b>										Z
		Lohn	:									
		Sonstiges	:									
		820,00 m2	Einheitspreis	:							EUR	
<b>39 25 01 A3</b>		<b>AZ Montagehöhe bis 5,00m</b>										Z
		Lohn	:									
		Sonstiges	:									
		785,00 m2	Einheitspreis	:							EUR	
<b>39 25 01 A4</b>		<b>AZ Montagehöhe ü. 5,00m b. 7,50m=STGH</b>										Z
		Aufzahlung auf Pos. für die Erschwernisse bei Arbeiten mit einer Montagehöhe über 5,00 bis 7,50m.										
		Weiters sind die Erschwernisse für die Deckenmontage im Stiegenhausbereich (Stiegenlauf) mit entsprechender Gerüstung eingerechnet.										
		Diese Pos. kommt auch zu Verwendung für die Beplankung des BRE-Schachtes im Stiegenhaus.										
		Lohn	:									
		Sonstiges	:									
		35,00 m2	Einheitspreis	:							EUR	

# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
39 25 01 A6		<b>AZ- Glattspachtelung Fries bis 15 cm</b>										Z
		Abschluss zwischen Wand und Decke ausgeführt als Glattspachtelung inkl. Abkleben zur Formgebung. Breite der abschlussstreifen bis 15 cm.										
		Lohn			:							
		Sonstiges			:							
		640,00 m	Einheitspreis	:							EUR	
39 25 01 A7		<b>AZ Abhäng. waagr.Decke bis 35cm_Holz</b>										Z
		Aufzahlung (AZ) auf die Abhängung der waagrechten Deckenuntersicht mit geeigneten Holzlatten mit einer Abhängehöhe bis 35cm.										
		Lohn			:							
		Sonstiges			:							
		820,00 m2	Einheitspreis	:							EUR	
39 25 05		Verkleidung von schrägen Wand- oder Deckenflächen, mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF), einschließlich Unterkonstruktion.										
39 25 05 D		<b>Schräge Deckenunters.GKF1x15</b>										Z
		Einfach beplankt mit 15 mm dicken GKF Platten.										
		Lohn			:							
		Sonstiges			:							
		260,00 m2	Einheitspreis	:							EUR	
39 25 05 E		<b>Schräge Deckenunters.GKF2x12,5</b>										E Z
		Zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken Platten.										
		Lohn			:							
		Sonstiges			:							
		260,00 m2	Einheitspreis	:							EUR	*****
39 25 05 F		<b>Schräge Deckenunters.GKF2x15</b>										E Z
		Zweifach beplankt mit 15 mm dicken Platten.										
		Lohn			:							
		Sonstiges			:							
		260,00 m2	Einheitspreis	:							EUR	*****
39 25 07		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Verkleidungen von Deckenuntersichten, schrägen Wand- oder Deckenflächen und senkrechten Flächen mit Gipsbauplatten aller Art.										
39 25 07 A		<b>Az Verkleidung Holzlatten</b>										
		Für eine Unterkonstruktion mit Holzlatten statt Stahlblechprofilen, abgerechnet die verkleidete Fläche.										



# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH								

<b>39 25 14 D4</b>		<b>AZ Ergänzungsplatten &gt;625mm</b>									
		Lohn	:	.....							
		Sonstiges	:	.....							
		60,00 m2	Einheitspreis	:	.....					EUR	.....

<b>39 25 14 F</b>		<b>AZ- Holzdekoruntersicht Nut-Form-Akustik</b>								
		Aufzahlung (AZ) auf die Pos. "Abgeh. Decke sU Mineralfaserpl. 625/625mm" (Pos. 392514D) für die Verwendung einer Holzdekor-Decke als Akustikdecke.								

Perforation:  
Sichtseite: Längsnutung  
Rückseite: Langlochschlitzung (-S)  
Akustikvlies: schwarz, rückseitig aufkaschiert  
Stärke: 15 - 19mm je nach Material  
Kanten: Format Lamelle --> längsseite mit Nut und Feder

Stegbreite: 30,0mm  
Nutbreite: 2mm  
Lochanteil: 3,13%

Brandschutz: s1-d0

Formation: Lamelle  
Nutform: S30N2-S bzw. nach Wahl AG  
(aus der Produktpalette des Herstellers im gleichen Preissegment)  
Farbgestaltung: Edelholz-Furnier (Birke oder Eiche) auf MDF-Trägerplatte

Ausgeschriebenes Deckensystem "Nutform Akustikplatten" vom Hersteller trikustik GesmbH (www.trikustik.at) oder gleichwertiges Erzeugnis.

Angebotenes Erzeugnis: .....

Lohn	:	.....
Sonstiges	:	.....

		750,00 m2	Einheitspreis	:	.....					EUR	.....
--	--	-----------	---------------	---	-------	--	--	--	--	-----	-------

<b>39 25 14 G</b>		<b>AZ- Holzdekoruntersicht Loch-Form-Akustik</b>								
		Wie vor, jedoch Lochform-Akustikplatten aus der Produktpalette des Herstellers.								

Lochabstand: 8mm  
D = 4mm (Bohrung)

Leitprodukt Lochform R8D4 der Fa. trikusik oder gleichwertiges Erzeugnis.

Angebotenes Erzeugnis: .....

# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P Z Z V w G K	Positionspreis	
					Lohn : _____			
					Sonstiges : _____			
			750,00	m2	Einheitspreis : _____	EUR	*****	
<b>39 25 14 H</b>		<b>AZ- Steinwolle 50mm</b>						
		inkl. einer Steinwolldämmschicht in der Stärke 50mm.					Z	
					Lohn : _____			
					Sonstiges : _____			
			750,00	m2	Einheitspreis : _____	EUR	_____	
<b>39 25 14 K</b>		<b>AZ Montagehöhe bis 5,00m</b>						
							Z	
					Lohn : _____			
					Sonstiges : _____			
			760,00	m2	Einheitspreis : _____	EUR	_____	
39 25 20		Zusätzliche Arbeiten						
<b>39 25 20 A</b>		<b>Plattentausch MFI-Decke</b>						
		Tausch von Deckenplatten welche durch versch. Gewerke verschmutzt wurden. (Vor Eröffnung)					Z	
					Lohn : _____			
					Sonstiges : _____			
			100,00	ST	Einheitspreis : _____	EUR	_____	
39 25 23		Aufzahlung (Az) auf Decken aus Gipskartonplatten (GKPI.) für das Ausbilden von geraden oder geneigten Deckenschürzen aus Gipskartonplatten, einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten, ohne Unterschied, ob waagrechte oder senkrechte Flächen. Im Positionsstichwort ist die Höhe der Deckenschürze angegeben.						
<b>39 25 23 D</b>		<b>Az f.GKPI.Deckenschürze bis 50cm</b>						
		der Ausbildungshöhe. Abgerechnet wird die Schürzenhöhe mal Ausbildungslänge.					Z	
					Lohn : _____			
					Sonstiges : _____			
			10,00	m2	Einheitspreis : _____	EUR	_____	
<b>39 25 23 E</b>		<b>Az f.GKPI.Deckenschürze bis 100cm</b>						
		der Ausbildungshöhe. Abgerechnet wird die Schürzenhöhe mal Ausbildungslänge.					E Z	
					Lohn : _____			
					Sonstiges : _____			
			1,00	m2	Einheitspreis : _____	EUR	*****	
39 25 25		Ausbilden von Abschottungen im Deckenhohlraum, einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten.						

# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
39 25 25 A		<b>Abschottung Deckenhohlraum REi 90</b>										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		1,00 m2 Einheitspreis		:							EUR	.....
39 25 41		Aufzahlung (Az) auf abgehängte Decken für Revisionsöffnungen (Rev.Ö.) mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen, von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, einschließlich der erforderlichen Abhängungen und dem Herstellen der Ausschnitte, im Zuge der Montage hergestellt. Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.										
39 25 41 A		<b>Az f.Rev.Ö.GKPI.abklappbar b.40/40cm</b>										
		Bei abgehängten Decken mit Gipskartonplatten (GKPI).										
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		10,00 ST Einheitspreis		:							EUR	.....
39 25 41 B		<b>Az f.Rev.Ö.GKPI abklappbar ü.40/40-60/60cm</b>										E
		Bei abgehängten Decken mit Gipskartonplatten (GKPI).										
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		1,00 ST Einheitspreis		:							EUR	*****
39 25 46		Aufzahlung (Az) auf abgehängte Decken oder Deckenbekleidungen für den Einbau und Aufbau von systemgerechten Deckenleuchten (vom AG bereitgestellt), im Rastermaß, ohne Unterschied der Einzelgröße, einschließlich der erforderlichen Abhängungen und dem Herstellen der Ausschnitte, im Zuge der Deckenmontage.										
39 25 46 D		<b>Az Abschlussch. f. deckenbünd. Einbauten</b>										Z
		Aufzahlung (Az) für den Mehraufwand bei der Herstellung von Abschlusschienen bei deckenündigen Einbauten in abgehängten Decken aller Art. Diese Position kommt bei Deckenstrahlerplatten, etc. zur Anwendung, die außerhalb der Rastermaße liegen.										
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		10,00 m Einheitspreis		:							EUR	.....
39 25 47		Aufzahlung (Az) auf abgehängte Decken oder Deckenbekleidungen.										
39 25 47 G		<b>Az f.Deckenausschnitt b.0,05m2 für Einbaute</b>										Z
		Für Deckenausschnitte (z.B. Lüftungsauslässe, Sprinkler, Einbauleuchten) bis zu einem Einzelausmaß von 0,1 m2.										
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		30,00 ST Einheitspreis		:							EUR	.....

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	PZZV w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			
<b>39 25 47 H</b>		<b>Az f.Deckenausschnitt b.0,1m2 für Einbauten</b> Für Deckenausschnitte (z.B. Lüftungsauslässe, Sprinkler, Einbauleuchten) bis zu einem Einzelausmaß von 0,1 m2.	Z		
		Lohn	:	_____	
		Sonstiges	:	_____	
		6,00 ST	Einheitspreis	:	_____ EUR _____
<b>39 26</b>		<b>Stützen- und Trägerbekleidungen</b> 1. Allgemeines: Ausgeführt werden Plattenbekleidungen. Die Wahl der Materialien zur Erreichung der geforderten Feuerwiderstandsklassen obliegt dem Auftragnehmer. 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: 2.1 Unterkonstruktion: Eine etwaig erforderliche Unterkonstruktion ist in die Einheitspreise einkalkuliert. 2.1.1 Holz: Bei Konstruktionen aus Holz sind Platten direkt (ohne Unterkonstruktion) am zu bekleidenden Bauteil befestigt. 2.1.2 Stahl: Bei Stahlstützen und Trägerbekleidungen sind Platten nach Maßgabe des Klassifizierungsbescheides direkt (ohne Unterkonstruktion) oder mit Unterkonstruktion am zu bekleidenden Bauteil befestigt. 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche der fertigen Bekleidung.			
39 26 00		Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.			
39 26 00 A		Material zu 39.26 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 39.26 wird vereinbart:Betrifft Position(en): ..... Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).Angeboten: .....			
39 26 04		Feuerschutzbekleidung von Stahlträgern.Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.			
<b>39 26 04 C</b>		<b>Feuerschutzbekleidung Stahlträger R90</b> U/A-Faktor (für die Dimensionierung der Bekleidung): Trägerdimensionen zw. HEB100-HEB300			
		Lohn	:	_____	
		Sonstiges	:	_____	
		135,00 m2	Einheitspreis	:	_____ EUR _____

<b>39 27</b>		<b>Installationsbekleidungen</b> 1. Materialwahl: Die Wahl der Materialien zur Erreichung der geforderten Feuerwiderstandsklassen obliegt dem Auftragnehmer. 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: 2.1 Unterkonstruktion: Eine etwa erforderliche Unterkonstruktion ist in die Einheitspreise einkalkuliert. 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:			
--------------	--	--	--	--	--

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P Z Z V w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>			

Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche der fertigen Bekleidung.

39 27 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

39 27 00 A Material zu 39.27 n.W.AN  
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 39.27 wird vereinbart: Betrifft Position(en):  
..... Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten:  
.....

39 27 02 Revisionsöffnungen für Schachtwände, aus einem offenbaren Deckel mit verdeckt liegendem Verschluss und Scharniersystem, einschließlich Abdeckung aus gleichem Material wie die Schachtwand, einschließlich Ausschnitt.  
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

**39 27 02 A Schachtwand Revisionsöffnung 30/30cm EI30**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

2,00 ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 27 02 C Schachtwand Revisionsöffnung 30/30cm EI90**

Lohn : .....

Sonstiges : .....

2,00 ST Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 28 Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme**

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Einbauteile:

Stahlzargen und Einbauteile aus Stahl sind rostgeschützt.

1.2 Vom Auftraggeber beigestellte Zargen:

Werden die vom Auftraggeber beigestellten Zargen als fertige Türsysteme gemeinsam mit Türblättern und Beschlägen geliefert, sind das Aushängen der Türblätter und das Kennzeichnen (um Verwechslungen insbesondere der Beanspruchungsklassen oder der Feuerwiderstandsklasse - beim Wiedermontieren zu vermeiden) in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Erschwernisse beim Einbau von Türen mit Feuerschutz in Ständerwänden mit Feuerschutz

39 28 01 Türzargen aus verzinktem Stahlblech (St-Zarge), industriell grundiert, für Ständerwände für gefälzte Türblätter, für zwei Schraubänder gerichtet, Maulweite passend zu den Wanddicken, einschließlich Dichtungsbänder und Entfernen der Distanzwinkel. Im Positionsstichwort sind die Größe (lichtes Maß) und die Wanddicken angegeben. Lichte Höhe der Zarge: 200 cm

# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P Z Z V w G K	Positionspreis
<b>39 28 01 B</b>		<b>St-Zarge b.2m2 ü.100-150mm</b>					
		Lohn		:	.....		
		Sonstiges		:	.....		
		1,00 ST Einheitspreis		:	.....	EUR	.....
<b>39 28 01 C</b>		<b>AZ Türhöhe bis 2,50m</b>				E Z	
		Lohn		:	.....		
		Sonstiges		:	.....		
		1,00 ST Einheitspreis		:	.....	EUR	*****
<b>39 29</b>		<b>Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen</b>					
		Bauteilhöhe/Einbauhöhe:					
		Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt.					
		Alle etwaigen Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.					
39 29 00		Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.					
39 29 00 A		Material zu 39.29 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 39.29 wird vereinbart: Betrifft Position(en): ..... Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).Angeboten: .....					
39 29 12		Gleitende Deckenanschlüsse von Ständerwänden bei Deckendurchbiegungen über 10 bis 25 mm, ohne Unterschied der Wanddicke. Abgerechnet wird je Wandlänge, bei Doppelständerwänden 2-fach. Im Positionsstichwort sind die Ausführung des Ständerwerks und die Feuerwiderstandsklasse angegeben.					
<b>39 29 12 A</b>		<b>Gleitender Deckenanschluss 1-f.Stw.</b>					
		Lohn		:	.....		
		Sonstiges		:	.....		
		80,00 m Einheitspreis		:	.....	EUR	.....
39 29 14		Fugen von Bauteilen mit Haftflanken entsprechender Haftzugfestigkeit auspressen, einschließlich Vorbehandeln mit einem Primer und Nachbehandeln nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Fugenmaterial in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers.					
<b>39 29 14 A</b>		<b>Fuge Acryl-Disp.b.10mm</b>				Z	
		Fugenbreite bis 10 mm, mit elastisch bleibendem Einkomponentenstoff auf Acryl-Dispersionbasis, Shorehärte maximal 35, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 10 Prozent, überstreichbar, für Innenfugen bei frostsicherer Verarbeitung und Aushärtung.					
		Lohn		:	.....		
		Sonstiges		:	.....		
		200,00 m Einheitspreis		:	.....	EUR	.....

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	Z	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
39 29 18		Vollflächige Spachtelung der Oberflächen von Gipsbauplatten für besondere Anforderungen.										
<b>39 29 18 A</b>		<b>Vollflächige Spachtelung</b> Anforderung: keine sichtbaren Stösse bei ev. Streiflicht.										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		80,00 m2	Einheitspreis	:		EUR	.....					
39 29 19		Ausbildung aller Außenecken mit Eckschutzschienen, unter der Spachtelung montiert, verlaufend eingespachtelt.										
<b>39 29 19 A</b>		<b>Eckschutzschiene Alu</b> Aus Aluminium.										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		80,00 m	Einheitspreis	:		EUR	.....					
<b>39 29 19 B</b>		<b>Schattennutprofile ALU</b>										Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		70,00 m	Einheitspreis	:		EUR	.....					
<b>39 29 19 C</b>		<b>Abschlussprofile Alu bis 15mm</b>										E Z
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		10,00 m	Einheitspreis	:		EUR	*****					
39 29 31		Einbau von Dreischichtplatten (z.B. für Wandverstärkungen) zwischen den Profilen bei Ständerwänden (STW), bis 25 cm hoch.										
<b>39 29 31 A</b>		<b>Dreischichtplatten STW</b>										
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		90,00 m	Einheitspreis	:		EUR	.....					
39 29 41		Aufzahlung (Az) auf Ständerwände für die Verwendung von Feuchtraumplatten. Abgerechnet wird die Summe der Lagen der verlegten Platten.										
<b>39 29 41 A</b>		<b>Az GK f.imprägnierte Platten</b>										
		Lohn		:	.....							
		Sonstiges		:	.....							
		1.300,00 m2	Einheitspreis	:		EUR	.....					

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P	ZZ	V	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH								
39 29 61		Aufzahlung (Az) auf Wände aus Gipskartonplatten (GKPI.) für Höhen über 3,2 bis 5 m.								
<b>39 29 61 L</b>		<b>Az ESTW f.ü.3,2-5m ohne Beplankung</b>								<b>Z</b>
		Für den Mehraufwand bei Einfachständerwänden (ESTW) ohne Beplankung, ohne Unterschied der Profilgrößen und Ausführungsweise über 3,20 bis 5,00m. Az Beplankung in eingener Position.								
		Lohn	:	_____						
		Sonstiges	:	_____						
		155,00 m2	Einheitspreis	:	_____		EUR	_____		
<b>39 29 61 M</b>		<b>Az f. Bepl.auf ESTW+VS ü.3,2m</b>								<b>Z</b>
		Aufzahlung (Az) für den Mehraufwand bei Beplankungen aller Art auf Einfachständerwänden (ESTW) und auch Vorsatzschalen aller Art über 3,2 bis 5,00m.								
		Ohne Unterschied ob 1-fache, 2-fache oder 3-fache Beplankung. Abgerechnet je Beplankte Lage.								
		Lohn	:	_____						
		Sonstiges	:	_____						
		480,00 m2	Einheitspreis	:	_____		EUR	_____		
<b>39 29 61 X</b>		<b>Az f. Bepl.a VS-Schalen ü.3,2-5m ohne Unter</b>								<b>Z</b>
		Aufzahlung für den Mehraufwand bei Vorsatzschalen (VS-Schale) über 3,2 bis 5,00m ohne Unterschied der Beplankung bzw.der Ausführungsweise.								
		Ohne Unterschied ob freistehend oder direkt auf den Untergrund befestigt. Ohne Unterschied ob auf Ständerwand, Schwingbügel oder sonstiges montiert. Ohne Unterschied der Lagen. Abgerechnet je Lage Beplankung.								
		Lohn	:	_____						
		Sonstiges	:	_____						
		30,00 m2	Einheitspreis	:	_____		EUR	_____		

### 39 30 Paneelwände

Ständige Vertragsbestimmungen:

Höhen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Wände mit einer Höhe von 200 bis 210 cm einschließlich einer Bodenfreiheit von 10 bis 15 cm kalkuliert.

Farbe, Dekor:

Wenn keine Farbe oder kein Dekor angegeben ist, entspricht die Oberflächenbeschichtung der Standardausführung. Musterplättchen werden nach Aufforderung durch den Auftraggeber vom Auftragnehmer vorgelegt.

System, Konstruktion:

Das bei der Türenfront angegebene System gilt für alle Teile der Anlage.

Türen:

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

Wenn nicht anders angegeben, bestehen die Türen aus dem gleichen Material wie die Wände. Die Türanschlüsse sind mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet.

Einheitspreis:

Im Einheitspreis sind alle Befestigungen, Dichtungen, Fußstützen und Abdeckprofile in Standardausführung sowie die fertige Montage einkalkuliert.

39 30 05

WC-Trennwände Raumhoch

Liefen und montieren eine WC-Trennwandsystem wie nachstehenden beschrieben.

**BAUART:**

Raumhohe WC-Trennwandanlage. Beidseits mit 0,8 mm starkem Schichtstoff belegte Vollspanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit eloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen.

**KONSTRUKTION:**

Raumhohe WC-Trennwandanlage. Auf der Kabinenaußenseite absolut flächenbündige Konstruktion. 29,6 mm starke Vollspanplatten als Verbundelement: 28 mm starke Trägerplatte, beidseits mit 0,8 mm starkem HPL-Schichtstoff belegt. Gesamtstärke 29,6 mm. Verleimung V 20. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen ABS-Umleimern beschichtet, Kanten körperfreundlich gerundet. Melaminkanten sind nicht zugelassen. Die Vorderfrontelemente müssen durchgehend vom Boden bis zur Decke ausgeführt werden. Eine Unterbrechung durch Profilsysteme ist nicht zulässig. Gesamte Vorderfront umlaufend mit einer Schattenfuge (seitlich ca. 10 – 15 mm, oben und unten ca. 15 – 20 mm). Bei abgehängenen Decken muss bauseits eine ausreichend stabile Unterkonstruktion in der Decke vorhanden sein. Die Konstruktion der Mittelwände entspricht der der raumhohen Vorderfrontelemente. Eine Trennung der Elemente in waagerechter Richtung ist nicht zulässig. Umlaufend Schattenfuge. Anschluss Trennwand – Vorderfront erfolgt stumpf und nicht sichtbar.

**TÜREN:**

Die Konstruktion der Türen entspricht der der Vorderfront. Türen stumpfeinschlagend, mit eingefräster Aluminium-Anschlagleiste. Kabinenaußenseite dadurch absolut flächenbündig, unabhängig von der Öffnungsrichtung der Türen. Anschlagleiste mit eingelassener Profildichtung zur dauerhaften Geräuschkämpfung. Dämpfungen aus Vorlegeband sind nicht zugelassen. Bandseitig eingenuiteter, Kunststoffkeder zur Abdeckung des Türspaltes. Nicht eingefräste Sichtschutzlösungen sind nicht zugelassen.

**BESCHLÄGE:**

Zwei wartungsfreie Dreierrollen-Edelstahlbänder mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer. Bandlappen flächenbündig im ABS Anleimer eingefräst und eingelassen. Aufgesetzte Bänder sind nicht zugelassen. Scharniere, bei denen Edelstahl auf Edelstahl dreht, sind nicht zugelassen. Die Scharniere müssen einen Dauertest von 300.000 Zyklen ohne Abnutzung absolviert haben. Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Polyamid mit Stahlkern, Stärke 23 mm. Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen

**STANDARDZUBEHÖR:**

Je Kabine bzw. Anzahl Türen ist 1 Kleiderhaken, 1 Türpuffer, das Material des Zubehörs entspricht dem der Türgriffe einzurechnen.

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

**FARBEN:**

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Profile kunststoffbeschichtet (Pulverbeschichtung) gemäß Farbkarte oder naturfarben eloxiert (E6/EV1) nach Wahl AG.

**HÖHE:**

Raumhohe Anlagen, angepasst an die jeweilige bauliche Situation. Türhöhe begrenzt auf 2.300 mm. Bei höheren Anlagen wird über den Türen eine Blende flächenbündig angebracht, die unsichtbar befestigt ist.

**ZERTIFIZIERUNGEN,**

**NORMEN:** Das System ist TÜV geprüft und verfügt über das GS Zeichen. Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne gültige TÜV GS-Prüfung sind nicht zugelassen. Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC oder FSC® zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat des Systemherstellers ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen. Es reicht nicht aus, ein allgemeines Zertifikat der verwendeten Platten vorzulegen. Die verwendeten Materialien entsprechen im einzelnen folgenden Normen und Regularien: • Spanplatten E05 gemäß DIN EN 717-1 • Edelstahl gemäß DIN EN 10088, Werkstoffgüte 1.4301, bzw. ASTM A276, AISI 304 • Aluminium Strangpressprofile gemäß DIN EN 573 und DIN EN 755, Werkstoffgüte EN WA6063. Oberflächenbehandelt (nicht oberflächenbehandelte Aluminiumteile sind nicht zugelassen) farblos eloxiert gemäß EURAS E6/C-0 bzw. DIN 17611 E6/EV1 oder Pulverbeschichtung gemäß DIN EN 12206-1 • Kleb- und Dichtstoffe dürfen nur verwendet werden sofern sie gemäß EU-Chemikalienverordnung (CLP Verordnung) nicht klassifizierungspflichtig sind • Das Produkt ist konform mit der Europäischen Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH). Eine entsprechende Konformitätserklärung des Herstellers kann vorgelegt werden. • Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nieten, etc. verzinkt oder aus Edelstahl

Ausgeschriebenes Leitprodukt TYP SVF30S ALTUS der Schäfer Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, (www.schaefer-tws.de) oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: .....

**39 30 05 A**

**Türfront L=190cm;H=290cm; T=1**

**Z**

Liefern und montieren einer raumhohen Türfront wie vor beschrieben einschließlich Eckausbildungen aus Melaminharz-direktbeschichteten Spanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit eloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen. Türsystem zur Bedienung von Schulkinder geeignet inkl. der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wie Klemmschutz, usw..

Türenfrontlänge: ca. 190cm  
Raumhöhe FDUK: 290cm  
Raumhöhe RDUK: ca. 315cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)  
Anzahl Türen: 1 Stk  
Einbauort: UG / WC - K

Beschlag: wie vor Beschrieben

Inkl. Standardzubehör (wie vor beschrieben) in der Anzahl der Türen in der Türfront. Das Material des Zubehörs entspricht dem der Türgriffe.

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P Z Z V w G K</i>	
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>

Eingerechnet sind sämtliche Befestigungs- und Montagemitteln. Abgerechnet als Pauschale (PA).

Lohn : .....

Sonstiges : .....

1,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 30 05 B**

**Türfront L=200cm;H=290cm; T=2**

**Z**

Liefen und montieren einer raumhohen Türfront wie vor beschrieben einschließlich Eckausbildungen aus Melaminharz-direktbeschichteten Spanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit eloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen. Türsystem zur Bedienung von Schulkinder geeignet inkl. der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wie Klemmschutz, usw..

Türenfrontlänge: ca. 200cm  
 Raumhöhe FDUK: 290cm  
 Raumhöhe RDUK: ca. 315cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)  
 Anzahl Türen: 2 Stk  
 Einbauort: UG / WC - M

Beschlag: wie vor Beschrieben

Inkl. Standardzubehör (wie vor beschrieben) in der Anzahl der Türen in der Türfront. Das Material des Zubehörs entspricht dem der Türgriffe.

Eingerechnet sind sämtliche Befestigungs- und Montagemitteln. Abgerechnet als Pauschale (PA).

Lohn : .....

Sonstiges : .....

1,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 30 05 C**

**Trennw. L=155cm;H=290cm**

**Z**

Paneel-Trennwände oder Seitenwände passend zu zuvor genannten System.

Einzellänge: ca. 155cm  
 Raumhöhe FDUK: 290cm  
 Raumhöhe RDUK: ca. 315cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)  
 Einbauort: UG / WC - M

Eingerechnet ist die Eckausbildung bei Verwendung als Seitenwand. inkl. sämtlicher Befestigungen und Montagemitteln.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

1,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....



# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P Z Z V w G K</i>	
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>

Inkl. Standardzubehör (wie vor beschrieben) in der Anzahl der Türen in der Türfront.  
Das Material des Zubehörs entspricht dem der Türgriffe.

Eingerechnet sind sämtliche Befestigungs- und Montagemitteln. Abgerechnet als Pauschale (PA).

Lohn : .....

Sonstiges : .....

1,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 30 05 G**

**Türfront L=180cm;H=310cm; T=2** Z

Liefern und montieren einer raumhohen Türfront wie vor beschrieben einschließlich Eckausbildungen aus Melaminharz-direktbeschichteten Spanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit eloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen. Türsystem zur Bedienung von Schulkinder geeignet inkl. der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wie Klemmschutz, usw..

Türenfrontlänge: ca. 180cm  
Raumhöhe FDUK: 310cm  
Raumhöhe RDUK: ca. 330cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)  
Anzahl Türen: 2 Stk  
Einbauort: EG / WC - M

Beschlag: wie vor Beschrieben

Inkl. Standardzubehör (wie vor beschrieben) in der Anzahl der Türen in der Türfront.  
Das Material des Zubehörs entspricht dem der Türgriffe.

Eingerechnet sind sämtliche Befestigungs- und Montagemitteln. Abgerechnet als Pauschale (PA).

Lohn : .....

Sonstiges : .....

1,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 30 05 H**

**Trennw. L=150cm;H=310cm** Z

Paneel-Trennwände oder Seitenwände passend zu zuvor genannten System.

Einzellänge: ca. 150cm  
Raumhöhe FDUK: 310cm  
Raumhöhe RDUK: ca. 330cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)

Einbauort: EG / WC - M

Eingerechnet ist die Eckausbildung bei Verwendung als Seitenwand. inkl. sämtlicher Befestigungen und Montagemitteln.

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer    ZA    Positionstext    Menge    EH    P    ZZ    V    w    G    K    Preisanteile    Positionspreis

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

1,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 30 05 J**

**Türfront L=185cm;H=365cm; T=2** Z

Liefern und montieren einer raumhohen Türfront wie vor beschrieben einschließlich Eckausbildungen aus Melaminharz-direktbeschichteten Spanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit eloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen. Türsystem zur Bedienung von Schulkinder geeignet inkl. der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wie Klemmschutz, usw..

Türenfrontlänge: ca. 185cm  
Raumhöhe FDUK: 365cm  
Raumhöhe RDUK: ca. 395cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)  
Anzahl Türen: 2 Stk  
Einbauort: 1.OG / WC - M

Beschlag: wie vor Beschrieben

Inkl. Standardzubehör (wie vor beschrieben) in der Anzahl der Türen in der Türfront. Das Material des Zubehörs entspricht dem der Türgriffe.

Eingerechnet sind sämtliche Befestigungs- und Montagemitteln. Abgerechnet als Pauschale (PA).

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

1,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 30 05 K**

**Trennw. L=155cm;H=365cm** Z

Paneel-Trennwände oder Seitenwände passend zu zuvor genannten System.

Einzellänge: ca. 155cm  
Raumhöhe FDUK: 365cm  
Raumhöhe RDUK: ca. 395cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)

Einbauort: 1.OG / WC - M

Eingerechnet ist die Eckausbildung bei Verwendung als Seitenwand. inkl. sämtlicher Befestigungen und Montagemitteln.

Lohn : .....  
Sonstiges : .....

1,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 30 05 L**

**Türfront L=190cm;H=365cm; T=2** Z

Liefern und montieren einer raumhohen Türfront wie vor beschrieben einschließlich Eckausbildungen aus Melaminharz-direktbeschichteten Spanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit eloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen. Türsystem zur Bedienung von Schulkinder geeignet inkl. der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wie Klemmschutz, usw..

Türenfrontlänge: ca. 190cm

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P Z Z V w G K</i>	
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>

Raumhöhe FDUK: 365cm  
 Raumhöhe RDUK: ca. 395cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)  
 Anzahl Türen: 2 Stk  
 Einbauort: 1.OG / WC - K

Beschlag: wie vor Beschrieben

Inkl. Standardzubehör (wie vor beschrieben) in der Anzahl der Türen in der Türfront.  
 Das Material des Zubehörs entspricht dem der Türgriffe.

Eingerechnet sind sämtliche Befestigungs- und Montagemitteln. Abgerechnet als Pauschale (PA).

Lohn : .....

Sonstiges : .....

1,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 30 05 M**

**Trennw. L=160cm;H=365cm** Z  
 Paneel-Trennwände oder Seitenwände passend zu zuvor genannten System.

Einzellänge: ca. 160cm  
 Raumhöhe FDUK: 365cm  
 Raumhöhe RDUK: ca. 395cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)

Einbauort: 1.OG / WC - K

Eingerechnet ist die Eckausbildung bei Verwendung als Seitenwand. inkl. sämtlicher Befestigungen und Montagemitteln.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

1,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 30 05 N**

**Türfront L=190cm;H=280cm; T=2** Z  
 Liefern und montieren einer raumhohen Türfront wie vor beschrieben einschließlich Eckausbildungen aus Melaminharz-direktbeschichteten Spanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit eloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen. Türsystem zur Bedienung von Schulkinder geeignet inkl. der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wie Klemmschutz, usw..

Türenfrontlänge: ca. 190cm  
 Raumhöhe FDUK: 280cm  
 Raumhöhe RDUK: ca. 295cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)  
 Anzahl Türen: 2 Stk  
 Einbauort: 2.OG / WC-M + WC-K

Beschlag: wie vor Beschrieben

Inkl. Standardzubehör (wie vor beschrieben) in der Anzahl der Türen in der Türfront.  
 Das Material des Zubehörs entspricht dem der Türgriffe.

Eingerechnet sind sämtliche Befestigungs- und Montagemitteln. Abgerechnet als Pauschale (PA).

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P Z Z V w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>			

Lohn : .....

Sonstiges : .....

2,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

**39 30 05 O**

**Trennw. L=155cm;H=280cm**

**Z**

Paneel-Trennwände oder Seitenwände passend zu zuvor genannten System.

Einzellänge: ca. 155cm

Raumhöhe FDUK: 280cm

Raumhöhe RDUK: ca. 295cm (Montage-UK, wenn erford. ist einzurechnen)

Einbauort: 2.OG / WC-M + WC-K

Eingerechnet ist die Eckausbildung bei Verwendung als Seitenwand. inkl. sämtlicher Befestigungen und Montagemitteln.

Lohn : .....

Sonstiges : .....

2,00 PA Einheitspreis : ..... EUR .....

---

39	Trockenbauarbeiten	.....
----	--------------------	-------

---

**61**

**Sporthallenausbau**

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Ergänzende Bestimmungen:

Ergänzend zu den Normen gelten die einschlägigen Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien, sowie die Regeln der jeweiligen österreichischen Sportfachverbände.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Für ein System werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Arbeitsdurchführung:

Alle Einheitspreise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied, ob die Leistung maschinell oder händisch ausgeführt wird.

Durchführung auch in Etappen:

Im Einheitspreis ist die Erschwernis einkalkuliert, dass die angebotenen Leistungen entsprechend dem Bauzeitenplan und den Gegebenheiten, auch in mehreren Etappen durchgeführt werden müssen.

Befestigungsmittel:

Die Befestigungsmittel werden vom Auftragnehmer gemäß dem vom Auftraggeber angegebenen Untergrund ausgewählt und sind in den Einheitspreisen einkalkuliert

## Leistungsverzeichnis / EUR

### GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	PZZV	wGK	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	------	-----	--------------	----------------

(zusätzliche Vertragsbestimmungen). Sie sind für die Belastung aus der beschriebenen Konstruktion und für die bei einer bestimmungsgemäßen Nutzung auftretenden Kräfte bemessen.

Klammer-Schussbefestigung:

Klammer- und Schussbefestigungen sind nicht erlaubt.

Schraubverbindungen:

Sämtliche Schraubverbindungen sind gegen selbsttätiges Lösen (z.B. durch Vibrationen, Holznachtrocknung, Reibung in Drehlagern) zuverlässig gesichert. Wo immer möglich werden Sicherungsmuttern nach DIN 985 verwendet.

Ballwurfsicherheit:

Alle Geräte, Bauteile und Einrichtungen (Klein- und Handgeräte ausgenommen), welche zur Verwendung im unmittelbaren Sportbereich beziehungsweise dem zugehörigen Geräteraumen bestimmt sind (gleich ob fest eingebaut oder mobil), werden so ausgeführt, dass sie die Anforderungen der vollen "Ballwurfsicherheit", bei den Deckenverkleidungen der "eingeschränkten Ballwurfsicherheit" erfüllen (DIN 18032T3).

Qualität:

Alle Materialien werden nur ungebraucht und in hochwertiger Qualität geliefert und verwendet.

Waagriss:

Vor Leistungsbeginn übernimmt der Auftragnehmer vom Auftraggeber den Waagriss.

Einschulung, Wartungsanweisung:

Nach Abschluss der Lieferungen und Leistungen werden zu einem einvernehmlich festzulegenden Termin der Auftraggeber sowie von diesem namhaft gemachte Vertreter der künftigen Nutzer ausführlich in die Handhabung der Geräte und Einrichtungen eingeschult. Dabei wird auch eine schriftliche Wartungs- und Pflegeanweisung für alle wartungs- und pflegebedürftigen Geräte und Bauteile übergeben und mündlich vor Ort erläutert. Über die Durchführung der Einschulung sowie die Übergabe der Wartungs- und Pflegeanweisungen wird vom Auftragnehmer ein Protokoll verfasst, dieses von den Teilnehmern bestätigt und in Kopie dem Auftraggeber übergeben. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Ebenheitsanforderungen an den Unterbeton:

Die Kalkulation der Einheitspreise geht davon aus, dass die Ebenheitsanforderungen an den (vorhandenen) Unterbeton in Verbindung mit der Verlegung eines Holzschwingbodens oder eines Trockenaufbaues wie folgt erfüllt sind. Für die Ebenheit der Betonoberfläche gelten die Anforderungen des ÖISS, ÖISS-Richtlinie 2/90 Pkt.6.3.2 (Abstand der Messpunkte in m/zulässige Höhendifferenz in mm): bis 0,1 m/3 mm; bis 1,0 m/ 6 mm; bis 4 m/10 mm; bis 10 m/15 mm; ab 15 m/20 mm.

Höhen:

In den Einheitspreisen der Positionen für Wand- und Deckenverkleidungen sind

# Leistungsverzeichnis / EUR

## GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			

erforderliche Arbeitsgerüste bis 7,5 m Höhe des obersten Standniveaus (z.B. Arbeitsbühnenhöhe, oberster Pfostenbelag, Hubhöhe von verstellbaren Fahrgerüsten und dergleichen) über der Grundfläche der Sporthalle einkalkuliert.

Brandverhalten gemäß ÖNORM:

Sämtliche verwendete Materialien haben wenn nicht anders angegeben die Klassifikation D-s2, für Bodenbeläge Cfl-s2, gemäß ÖN EN 13501-1.

Werkstoffe, Hilfsstoffe:

Alle geleimten Holzwerkstoffe z.B. Spanplatten, Sperrhölzer sind formaldehydfrei und entsprechen der Emissionsklasse E1. Der Auftragnehmer haftet für die Verträglichkeit von Klebemitteln und Spachtelmassen mit dem jeweiligen Untergrund. Kleber und Spachtelmassen bewahren ihre Haftfähigkeit und wirken weder auf den Untergrund noch auf den Oberbelag schädigend. Kleber sind formaldehydfrei und verbreiten nach der Aushärtung keinen aufdringlichen Geruch und sind nicht gesundheitsschädigend.

Muster:

Der Bieter beziehungsweise Auftragnehmer legt auf Aufforderung dem Auftraggeber Muster der Werkstoffe, Beschläge und Oberflächen vor.

**61 33**

### Deckenverkleidungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Ausmaß:

Abgerechnet wird im Deckmaß (nicht Federmaß).

Unterkonstruktionen:

Wenn nicht anders angegeben, wird Holz für die Unterkonstruktion aus Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet, das lufttrocken und sägerauh ist. Im Einheitspreis ist die fluchtgerechte Montage waagrecht oder lotrecht, einschließlich etwaiger Unterfütterungen, einkalkuliert. Die Montage erfolgt mit Dübeln und passivierten (verzinkten) Schrauben.

Befestigung der Decklagen:

Die Befestigung der Decklagen wird, wenn nicht anders angegeben, sichtbar mit rostgeschützten Kreuz-Schlitz-Senkkopfschrauben ausgeführt.

61 33 03

Deckenunterkonstruktion aus gehobelten Fichtenstaffeln und Konterlattung, ausgeteilt entsprechend den Montageerfordernissen für die in der Folge beschriebene Deckenverkleidung, fäulnishemmend färbig imprägniert, mit Konterlattung aus Befestigungsmaterial seitlich an den Deckenträgern und Wänden sowie an der Deckenplattenunterseite montiert, Abhängungen auf verzinkten Gewindestangen mindestens M8 drucksteif ausgebildet, fluchtgerecht einjustiert, einschließlich aller erforderlichen Auswechslungen (für Leuchten, Lautsprecher, Lüftungsgitter und ähnliches).

# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P Z Z V w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Menge EH			
<b>61 33 03 A</b>		<b>Decken-U-konstr.Lattenrost an Decke mont.</b> Direkt an der Deckenplattenunterseite montiert.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
		178,00 m2	Einheitspreis	:	..... EUR
<b>61 33 03 C</b>		<b>Decken-U-konstr.Lattenrost b.0,5 abgehängt</b> Von der Deckenplattenunterkonstruktion bis 0,5 m abgehängt.		E	
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
		178,00 m2	Einheitspreis	:	..... EUR
61 33 10		Deckenverkleidungs-Untersicht aus Birke/Fichte-Combisperrholz-Platten 18 mm dick, Deckfurnier Qualität I/III-AW100 nach ÖNORM B 3008 (entspricht B/BB nach ISO und SFS). Die einzelnen Platten werden so sortiert und zu montiert, dass insgesamt ein farblich ruhiges Bild ohne abrupte Farbübergänge entsteht. Verkleidung mit verzinkten Senkkopfschrauben flächenbündig aufgeschraubt, Stoßfugen, Plattengrößen und Verschraubungsraster nach Zeichnung. Stoßkanten gefast oder gerundet (s/R 3 mm). Kanten und Sichtfläche glatt geschliffen, grundiert und im Glanzgrad G50 mit PU- Klarlack versiegelt, Rückseite mindestens grundiert.			
<b>61 33 10 A</b>		<b>Deck-sichtverkl.Sperrholzpl.18mm Birke furn</b> Deckfurnier aus Birke. Zeichnung Nr. ....			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
		178,00 m2	Einheitspreis	:	..... EUR
61 33 12		Aufzahlung (Az) auf die Position Deckenverkleidung-Untersicht, für die Lochung der Verkleidungsplatten, einschließlich rückseitiger Kaschierung der Platten mit schwarzem Akustikvlies.			
<b>61 33 12 B</b>		<b>Az Deckenverkl.Lochung d8 20/20+Fries 60mm</b> Lochung, Durchmesser (d) 8 mm, im orthogonalem Raster 20/20 mm, Breite des lochfreien Frieses 60 mm. Abgerechnet wird die Summe der Flächen der gelochten Platten einschließlich der Frieze.			
		Lohn	:	.....	
		Sonstiges	:	.....	
		178,00 m2	Einheitspreis	:	..... EUR
61 33 14		Mineralwolle-Schallschluckmatten, eingeschweißt in schwarze PE-Folie, in die abgehängte Deckenkonstruktion dicht gestoßen eingelegt.			

# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P Z Z V w G K	Positionspreis
<b>61 33 14 B</b>		<b>MW-Schallschutzmatte in Folie 30mm (61.33)</b>					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		178,00 m2 Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
61 33 16		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckenverkleidung-Untersichten für Deckenausschnitte für Lüftungsgitter, Einbauleuchten und dergleichen, gemäß Angabe (Zeichnung) des Auftraggebers, einschließlich erforderlichen Auswechslungen. Ohne Unterschied ob in einem Deckenpaneel oder über mehrere Paneele.					
<b>61 33 16 E</b>		<b>Az Deckenverkl.Ausschnitte rechteck.</b>				Z	
		Rechteckige Ausschnitte. Abgerechnet in abgewinkelte Schnittlänge.					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		40,00 m Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
<b>61 33 16 F</b>		<b>Az Deckenverkl.Ausschnitte rund</b>				Z	
		Runde Ausschnitte zw. DN100 und DN400mm. Abgerechnet in abgewinkelte Schnittlänge (Kreisumfang).					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		3,00 m Einheitspreis	:	.....	EUR		.....
61 33 18		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckenverkleidung-Untersichten, für die Montage von Einbauten.					
<b>61 33 18 A</b>		<b>Az Deckenverkl.Einbau Deckenleuchten</b>				E	
		Einbau von Deckenleuchten aller Art, vom Auftraggeber beige stellt, ohne elektrischem Anschluss.					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		1,00 ST Einheitspreis	:	.....	EUR		*****
<b>61 33 18 B</b>		<b>Az Deckenverkl.Einbau Lüftungsg.</b>				E	
		Einbau von Lüftungsgittern und dergleichen, vom Auftraggeber beige stellt.					
		Lohn	:	.....			
		Sonstiges	:	.....			
		1,00 ST Einheitspreis	:	.....	EUR		*****
61		Sporthallenausbau					

# Leistungsverzeichnis / EUR

GENERALSANIERUNG VS BAD ST. LEONHARD  
TROCKENBAUARBEITEN

Gewerk: Trockenbau

## Zusammenstellung (EUR)

LG 01	Baustellengemeinkosten	.....
LG 20	Regieleistungen	.....
LG 39	Trockenbauarbeiten	.....
LG 61	Sporthallenausbau	.....

Leistungssumme .....

..... % Aufschlag/Nachlass .....

Aufschlag/Nachlass Pauschal .....

**Gesamtpreis in EUR** .....

**Umsatzsteuer** 20,00 % .....

**Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR** .....

.....  
Ort

.....  
Datum

.....  
rechtsgültige Fertigung